

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. mia-ry	Ilość
1	2	3	4	5
1		Renowacja cokołu z kamienia		
1 d.1	kalk. własna	Renowacja cokołu z kamienia - Przeprowadzenie dezynfekcji biobójczej preparatami bezwodnymi na bazie czwartorzędowych związków amonowych -Przemuirowanie cześci kamienia na cokole - Cześciowa wymiana fug przy kamieniach	m ²	37,000
Razem dział: Renowacja cokołu z kamienia				
2		Naprawa spękań ścian elewacji, wymiana cegieł		
2 d.2	TZKNBK VIII 05-141	Renowacja starego budownictwa. Wykucie spoin na głębokość 2 cm na ścianach w miejscach łatwodostępnych o powierzchni do 2 m ²	m ²	18,000
3 d.2	KNNR 5 0101- 01 analogia	Montaż elementów konstrukcyjnych - kotwy spiralne 8 mm ze stali nierdzewnej	m	70,000
4 d.2	KNNR 5 1208- 01	Wypełnienie spoin zaprawą tiksotropową na bazie cementu o wym 20 x 15 mm	m	70,000
5 d.2	KNR 19-01 0314-06	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - do 1,0 m ² w jednym miejscu	m ²	53,885
Razem dział: Naprawa spękań ścian elewacji, wymiana cegieł				
3		Tynkowanie gzymsu zaprawami renowacyjnymi		
6 d.3	KNR 19-01 0701-07 analogia	Ręczne, konserwatorskie usunięcie powłok tynkarskich cementowych.	m ²	15,000
7 d.3	KNR AT-08 0101-06 analogia	Oczyszczenie elewacji przy użyciu pary wodnej	m ²	15,000
8 d.3	KNR BC-02 0129-05	Odgryzanie podłoża budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem płynnym do zwalczania grzybów - ręcznie, malowane jednokrotnie	m ²	15,000
9 d.3	KNR 0-26 0640-06 analogia	Impregnacja i wzmocnienie ścian zewnętrznych mało nasiąkliwych	m ²	15,000
10 d.3	KNNR-W 3 1202-04 analogia	Wypełnienie spoin w murach ceglanych. Mur płaski pow. 5,0 m ² - zaprawa spoinująca wapienna	m ²	15,000
11 d.3	KNR BC-02 0128-01 analogia	Przeprowadzenie zabiegów odsalających przy użyciu metody migracji do rozszerzonego środowiska, polegająca na aplikacji kompresów odsalających	m ²	53,885
12 d.3	ZKNR C-2 0410-02 analogia	Ręczne ułożenie tynków na zaprawie opartej na wapie trasowym. Wykonanie tynku podkładowego o gr. 1 cm na ścianach o powierzchni 2,0-5,0 m ² w jednym miejscu	m ²	15,000
13 d.3	ZKNR C-2 0411-02 analogia	Ręczne ułożenie tynków na zaprawie opartej na wapie trasowym. Wykonanie tynku specjalistycznego o gr. 2 cm na ścianach o powierzchni 2,0-5,0 m ² w jednym miejscu	m ²	15,000
14 d.3	ZKNR C-2 0412-02 analogia	Ręczne ułożenie tynków na zaprawie opartej na wapie trasowym. Wykonanie szpachłówki na tynku o gr. do 0,5 cm na ścianach o powierzchni 2,0-5,0 m ² w jednym miejscu	m ²	15,000
Razem dział: Tynkowanie gzymsu zaprawami renowacyjnymi				
4		Rusztowania na szczytach do gzymsu		
15 d.4	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m ²	144,000
Razem dział: Rusztowania na szczytach do gzymsu				
5		Cześciowa wymiana tynków na elewacji		
16 d.5	KNR 19-01 0701-07 analogia	Ręczne, konserwatorskie usunięcie powłok tynkarskich cementowych.	m ²	45,000
17 d.5	KNR AT-08 0101-06 analogia	Oczyszczenie elewacji przy użyciu pary wodnej	m ²	45,000
18 d.5	KNR BC-02 0129-05	Odgryzanie podłoża budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem płynnym do zwalczania grzybów - ręcznie, malowane jednokrotnie	m ²	45,000
19 d.5	KNR 0-26 0640-06 analogia	Impregnacja i wzmocnienie ścian zewnętrznych mało nasiąkliwych	m ²	45,000
20 d.5	KNNR-W 3 1202-04 analogia	Wypełnienie spoin w murach ceglanych. Mur płaski pow. 5,0 m ² - zaprawa spoinująca wapienna	m ²	45,000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
21 d.5	KNR BC-02 0128-01 analogia	Przeprowadzenie zabiegów odsalających przy użyciu metody migracji do rozszerzonego środowiska, polegająca na aplikacji kompresów odsalających	m ²	53,885
22 d.5	ZKNR C-2 0410-02 analogia	Ręczne ułożenie tynków na zaprawie opartej na wapie trasowym. Wykonanie tynku podkładowego o gr. 1 cm na ścianach o powierzchni 2,0-5,0 m ² w jednym miejscu	m ²	45,000
23 d.5	ZKNR C-2 0411-02 analogia	Ręczne ułożenie tynków na zaprawie opartej na wapie trasowym. Wykonanie tynku specjalistycznego o gr. 2 cm na ścianach o powierzchni 2,0-5,0 m ² w jednym miejscu	m ²	45,000
24 d.5	ZKNR C-2 0412-02 analogia	Ręczne ułożenie tynków na zaprawie opartej na wapie trasowym. Wykonanie szpachlówki na tynku o gr. do 0,5 cm na ścianach o powierzchni 2,0-5,0 m ² w jednym miejscu	m ²	45,000
Razem dział: Częściowa wymiana tynków na elewacji				
6	Wywóz gruzu			
25 d.6	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	4,000
Razem dział: Wywóz gruzu				