

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
<b>Remont wieży kościoła PW. Matki Boskiej Różańcowej</b>				
1		<b>Remont wieży</b>		
1 d.1	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu pod blachę i dachówkę	m <sup>2</sup>	50+25 = 75,000
2 d.1	KNR 4-01 0414-10	Wymiana łączenia i podtęcia dachu	m <sup>2</sup>	75
3 d.1	KNR K-05 0103-02	Mocowanie membrany dachowej	m <sup>2</sup>	75
4 d.1	KNR-W 2-02 0509-02	Pokrycie dachów blachą tytanowo cynkową na rąbek	m <sup>2</sup>	50
5 d.1	KNR K-05 0301-06	Wykonanie połączeń dachowych z dachówki ceramicznej	m <sup>2</sup>	25
6 d.1	KNR K-05 0303-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną profilowaną (gąsiory ceramiczne)	m	1,60*2 = 3,200
7 d.1	KNNR-W 2 W0502-02	Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>	1,60*0,40+ 8,40*0,40+ (6,10*0,40)* 2+(5,50+ 4,30*2)* 0,40+8,00 = 22,520
8 d.1	KNR K-05 0501-02	Wymiana rynien dachowych o śr. 120 mm z blachy cynkowo-tytanowej	m	8,40+6*2 = 20,400
9 d.1	KNR K-05 0502-03	Wymiana sztucerców do orynnowania	szt.	2
10 d.1	KNR K-05 0502-03	Wymiana narożników zewnętrznych orynnowania	szt.	2
11 d.1	KNR K-05 0502-02	Wymiana rur spustowych o śr. 100 mm z blachy cynkowo-tytanowej	m	4,50*2 = 9,000
12 d.1	KNR K-05 0502-03	Wymiana rur spustowych - kolanko	szt.	4
13 d.1	KNR 4-01 0414-02	Wymiana desek na wieży	m <sup>2</sup>	(4,10* 10,00)*2+ 5,30*10,00+ (5,30*6,00) = 166,800
14 d.1	kalk. własna	Wymiana drabin wieży	szt.	3
15 d.1	kalk. własna	Wymiana instalacji odgromowej	kpl.	1
16 d.1	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja konstrukcji wieży	m <sup>2</sup>	(5,30* 10,00)*2+ (4,00* 10,00)*2+40 = 226,000
17 d.1	kalk. własna	Otynkowanie tynkiem cementowo - wapiennym murku oporowego	m <sup>2</sup>	10
18 d.1	kalk. własna	Zabezpieczenie połączeń dachowych kościoła	m <sup>2</sup>	(6*1,2)*2 = 14,400